



A1 K_{FL}1.3 Anlage von standortgerechtem Laubwald (AA1,100,la3-5,m)
A2 K_{FL}1.3, K_{FL}1.5, K_{FL}4.5 Anlage von Gehölzstreifen (BD3,100,la3-5)
A3 K_{FL}3.1, K_{FL}3.2, K_{FL}3.3, K_{FL}4.5 Anlage von Gebüsch und Strauchhecken (BB0,100)
A4 K_{FL}1.6, K_{FL}3.3 Anlage von Baumreihen / Baumgruppen (BF,90,la1-2)
A5 K_{FL}2.1 Wiederherstellung von Grünland (EA / EB,xd5)
A6 K_{FL}2.2, K_{FL}2.3 Entwicklung von Säumen (K,neo4)
A7 K_{FL}1.1 Prozessschutz für den Laubwald am Knochel

A_{ASB}1 K_{ART}2.3, K_{FL}1.5 Anlage einer abschirmenden Bepflanzung zum gepl. Rad- / Gehweg
A_{ASB}2 K_{ART}1.4, K_{FL}1.5 Wiederherstellung von Gehölzpflanzungen als Leitstrukturen / Kollisionsschutz für Fledermäuse

G1 K_{FL}4.2, K_{FL}4.3 Anlage von Straßenbegleitgrün Bankette, Mittelstreifen (VA,m3)
G2 K_{FL}4.2, K_{FL}4.4 Anlage von Straßenbegleitgrün ohne Gehölze (VA,m4)
G3 K_{FL}4.5 Anlage von Straßenbegleitgrün mit Gehölzen (VA,m9)
G4 K_L3.3 Begrünung der Lärmschutzwand mit Rank- und Kletterpflanzen
G5 K_L3.2 Anlage von Baumgruppen (BF,90,la1-2)

S1 K_{FL}1.1 bis K_{FL}1.6, K_{FL}4.5 Anlage eines temporären Bauzaunes entlang der Arbeitsstreifen im Bereich angrenzender wertvoller Gehölzbestände
V1 K_{FL}1 Anlage eines dauerhaften Wildschutzzzaunes zur Vermeidung von Wildunfällen (Baufeldbegrenzung durch ökologische Baubegleitung)
V2 K_{FL}2 Tierschutzgerechte Trockenlegung eines Amphibiengewässers (Zeitplan)
V3 K_{FL}2 Anlage eines temporären Amphibienschutzzzaunes

V_{ASB}1 K_{ART}2.1 Baufeldreimachung außerhalb der Fortpflanzungs- und Aufzuchtzeiten bzw. innerhalb der Brutzeit nur bei sicherem Ausschluss einer Brutansiedlung (Baufeldbegrenzung durch ökologische Baubegleitung)
V_{ASB}2 K_{ART}2.2 Aufstellen von blickdichten temporären Bauzaunen vor Baubeginn zum Schutz von Greifvogelbruten
V_{ASB}3 K_{ART}1.1 Kontrolle betroffener Höhlenbäume vor Fällung durch eine sachkundige Person im Zeitraum von Oktober bis November vor Fällung
V_{ASB}4 K_{ART}1.2 Aufstellen eines temporären Bauzaunes mit Sperr- und Leitfunktion für Fledermäuse
V_{ASB}5 K_{ART}1.3 Zusätzliche Gestaltung des Wildschutzzzaunes mit Sperr- und Leitfunktion für Fledermäuse

Ausgleichsmaßnahmen	
	Anlage von standortgerechtem Laubwald
	Anlage von Gehölzstreifen
	Anlage von Strauchhecken
	Wiederherstellung von Grünland
	Entwicklung von Säumen
	Anlage von Baumreihen
	Prozessschutz
	Entsigelung
Gestaltungsmaßnahmen	
	Begrünung der Lärmschutzwände mit Rank- / Kletterpflanzen
	Anlage von Straßenbegleitgrün mit Gehölzen - Bäume und Sträucher
	Anlage von Straßenbegleitgrün mit Gehölzen - nur Sträucher
	Anlage von Straßenbegleitgrün ohne Gehölze
	Anlage von Straßenbegleitgrün - Bankette, Mittelstreifen
	Anlage von Baumgruppen

Schutzmaßnahmen	
	Bauzaun
Vermeidungs- / Verminderungsmaßnahmen	
	Wildschutzzzaun
	Amphibienschutzzzaun

Maßnahmenkennzeichnung	
A1	Kennzeichnung der Maßnahme lt. Textboxen / LBP-Bericht
	Entfallene Maßnahme, 1. Deckblatt
Maßnahmen-Nr. Bezug zur fortlaufenden Konfliktnummer (Hauptkonflikt)	
A1 K_{FL}1.3	Anlage von standortgerechtem Laubwald...
Erläuterung der Maßnahme	
Erläuterung Index: ASB = Maßnahme zur Abwendung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände (gemäß Artenschutzbeitrag)	
Regelungsverzeichnis	
1.101	Nr. im Regelungsverzeichnis --- Abschnitt Regelungsverzeichnis
1.102D	Nr. im Regelungsverzeichnis, 1. Deckblatt

Nachrichtlich	
	Fahrbahnflächen
	Rad- / Gehwege
	Fußwege
	Lärmschutzwand / Sichtschutzwand
	Freihaltendes Sichtfeld
	Technische Planung
	Arbeitsstreifen / Baubetriebsflächen
	Untersuchungsraum LBP
	Biotypen Bestand*

*Erläuterung der vollständigen Biotypencodes gemäß "Numerische Bewertung von Biotypen für die Eingriffsregelung in NRW", LANUV 2006 siehe Tabelle im Anhang LBP-Bericht, Unterlage 19.1.10 sowie Biotypenkarte, Unterlage 19.1.2.3

Satzungsgemäß ausgelegen	
In der Zeit vom	bis
In der Gemeinde	
Zeit und Ort der Auslegung sind rechtzeitig vor Beginn der Auslegung ortsüblich bekannt gemacht worden.	
Gemeinde:	(Unterschrift)

Bearbeitung:	Dr.-Ing. Eken Steppan Dietrich-Platz 4 40130 Dortmund	Datum:	10.04.19	Zeichen:	Steppan
grünplan büro für landschaftsplanung	Willy-Brandt-Platz 4 40130 Dortmund Tel. 0231 / 52 90 21 e-mail: info@gruenplan.org www.gruenplan.org	Bearb.:	10.04.19	Schmidt	
		Gepr.:	10.04.19	Steppan	

	Regionalniederlassung Rhein-Berg Außenstelle Köln Deutz-Kalker-Straße 18-26 50675 Köln		Projekt-Nr.: 43-9375
--	---	--	-------------------------

FESTSTELLUNGSENTWURF 1. Deckblatt	
Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen L 417: NK 4709 1470 bis NK 4709 0490 L 419: NK 4709 0490 in Richtung NK 4709 1510 bis Station ca. 930m	Unterlage / Blatt-Nr.: 9.3 / 2D Ersatz Blatt-Nr.: 2 LBP Maßnahmenplan Ausbaustrecke Maßstab: 1 : 1.000
L 419 Ausbau in Wuppertal von Lichtscheid bis Erbschloß (1. BA) Bau-km 1+100 - 3+430	
Aufgestellt: Köln, den 28.08.2019 Die Leiterin der Regionalniederlassung Rhein-Berg im Auftrag gez. Willi Kolks	